

Zakres prac remontowych łazienki i WC (bez montażu płytek)

1. Prace przygotowawcze i demontażowe

- zabezpieczenie miejsca pracy,
- demontaż wanny wraz z armaturą,
- demontaż umywalki i wyposażenia sanitarnego,
- demontaż futryny oraz drzwi,
- skucie istniejących płytek ściennych i podłogowych,
- usunięcie starych warstw kleju,
- wyniesienie oraz utylizacja gruzu z 3 piętra.

2. Prace instalacyjne

Instalacja wodno-kanalizacyjna

- przerobienie instalacji wodno-kanalizacyjnej pod nowy układ łazienki,
- przygotowanie nowych podejść pod armaturę sanitarną,
- wykonanie instalacji pod odpływ liniowy,
- zakucie posadzki pod odpływ liniowy,
- montaż systemu prysznicowego podtynkowego wraz z przygotowaniem instalacji wodnej oraz zabudową systemu.

Instalacja elektryczna

- wykonanie nowych punktów elektrycznych,
- przygotowanie instalacji pod oświetlenie LED,
- wykonanie punktów pod oświetlenie sufitowe oraz podświetlenie półek.

3. Prace murarskie i przygotowanie podłoża

- wyrównanie ścian oraz podłoża,
- zamurowanie ubytków po wykonanych bruzdach hydraulicznych i elektrycznych,
- przygotowanie powierzchni pod hydroizolację,
- wykonanie jastrychu ze spadkiem około 2% pod odpływ liniowy.

4. Zabudowy i konstrukcje GK

- montaż sufitu podwieszanego,
- wykonanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych,
- przygotowanie konstrukcji pod oświetlenie LED,
- wykonanie półek prysznicowych wraz z podświetleniem LED.

5. Hydroizolacja

- wykonanie pełnej hydroizolacji stref mokrych,
- zastosowanie folii w płynie,
- montaż taśm uszczelniających oraz narożników systemowych,
- zabezpieczenie podłogi, strefy prysznicowej oraz brodzika przed wilgocią.

6. Prace wykończeniowe

- montaż odpływu liniowego,
- przygotowanie powierzchni pod dalsze prace glazurnicze,
- końcowe uporządkowanie miejsca pracy.
-