

Numer zlecenia: 062/19345139/1

Materiały do przygotowania i wyrównania ścian

- Atlas ZW 330 — 8 worków
- Grunt podłoża
- Kołki montażowe oraz śruby mocujące

Materiały do zabudowy G/K stelaża Geberit

- Płyta gipsowo-kartonowa zielona — 6 szt.
- Profil UD30 4 mb — 1 szt.
- Profil CD60 4 mb — 1 szt.
- Wkręty do płyt G/K
- Elementy montażowe konstrukcji

Materiały hydrauliczne

- Rura PEX 16 — 5 mb
- Trójniki hydrauliczne
- Złączki PEX
- Złączki z gwintem wewnętrznym
- Złączki z gwintem zewnętrznym
- Przedłużki hydrauliczne
- Pakuła hydrauliczna
- Pasta uszczelniająca

Materiały do hydroizolacji

- Atlas Woder Duo dwuskładnikowy 5 kg
- Folia w płynie 6 kg
- Taśma uszczelniająca — 10 mb
- Narożniki uszczelniające wewnętrzne — 4 szt.
- Narożniki uszczelniające zewnętrzne — 3 szt.
- Mankiety uszczelniające ściennie

Materiały zabezpieczające mieszkanie

- Filc ochronny do zabezpieczenia podłóg — 2 rolki
- Taśma klejąca srebrna