

Na sufit podwieszany

CD60 – 35 mb, UD30 – 25 mb, wieszaki ES 25cm – 40 szt., kołki szybkiego montażu 6x40 – 100 szt., wkręty TN25 – 250 szt., pchełki do profili – 50 szt., płyta GKBI 12,5 mm – 4szt. 120x260, taśma akustyczna pod UD – 25 mb, taśma zbrojąca – 1 rolka, masa do spoin obojętnie jaka – 5 kg.

Na scianke

UW50 – 4 mb, CW50 – 10 mb, płyta GKBI 12,5 mm – 3 szt. 120x260, wkręty TN25 – 200 szt., pchełki – 30 szt., kołki szybkiego montażu 6x40 – 30 szt., taśma zbrojąca – 1 rolka, masa do spoin – 5 kg, OSB 18 mm na wzmocnienie pod umywalkę – 1 szt. około 60x120 cm. 2szt. Narożniki aluminiowe

Brodzik odpływ liniowy

6 worków Atlas posadzka ,odpływ liniowy?

Hydraulika

rukki 15mb pex16 , 4 trójniki pex16 ,4 kolanka pex 16, 4 złączki pex16 Gw 1/2, 4 złączki pex16 GZ 1/2, 2 przedłużki pex 16, 4 kolana z uszami mocującymi pex 16 GW 1/2, system prysznicowy podtynkowy, 1 szt. Stelaż geberit groche tece niewiem , rurki kanalizacyjne 50 3szt po 1mb ,38 2szt po 1mb kolanka 90 ,45 15 stopni z każdego rozmiaru po 3 stuki rozmiar 50 i 38

Hydroizolacja

20mb taśmy uszczelniającej , 6 narożników wewnętrznych uszczelniających ,2 narożniki zewnętrzne uszczelniające , 8litrow foli w płynie , 1 wiadro atlas hydro duo to jest chyba 10 kg, 2 manchety ścienne.

Ściany równanie podłoża

8 worków atlas zw 330 może być Sopro ram, grunt tylko sopro !10 litrów,

Równanie podłogi

Masa samopoziomująca 3 worki

Klej do płytek

13 worków kleju sopro NO1 albo atlas geoflex jak płytki białe lub jasne to biały klej

Elektryka 20 mb kabel 3x1,5 , 3 puszki , i włączniki 1 podwójny 1 pojedynczy w sumie nie wiem jak będzie tym oświetleniem i taśmami led wiec nie wiem tak to juz projektant niech policzy ile czego !

Oczywiście płytek nie Licze płytki ,oświetlenie ,oświetlenie led ,szyba ,ewentualnie brodzik slim jak nie da rady spływu liniowego , armatura ,szafka pod umywalkę itd itd drzwi tego nie Licze bo nie wiem jakie nie mam planu ani wizualizacji, proszę napisać ze