

Zakres prac – przygotowanie łazienki pod układanie płytek

Dane pomieszczenia:

- Wymiary: **155 × 171 cm**
- Wysokość: **255 cm**
- Powierzchnia podłogi: ok. **2,70 m²**
- Powierzchnia ścian: ok. **16,8 m²**

ALFATIM – Usługi Remontowe

 Napiwoda 148, 13-100 Nidzica

 Tel: 507 351 205

 biuro@alfatim.pl

WYCENA PRAC – PRZYGOTOWANIE ŁAZIENKI POD UKŁADANIE PŁYTEK

Dane pomieszczenia:

- Wymiary: 155 × 174 cm
- Wysokość: 255 cm
- Powierzchnia podłogi: ok. **2,70 m²**
- Powierzchnia ścian: ok. **16,8 m²**

Zakres prac

1. Prace demontażowe

- Demontaż wanny
- Demontaż umywalki
- Demontaż starej instalacji hydraulicznej (rury)
- Skucie starych płytek ze ścian i podłogi
- Skucie posadzki pod odpływ liniowy (90 × 90 cm)
- Wyniesienie gruzu z 3 piętra
- Wywóz gruzu (big bag + kontener)

2. Wykonanie instalacji hydraulicznej

- Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej
- Podejście pod system prysznicowy podtynkowy
- Podejście wodno-kanalizacyjne pod pralkę
- Montaż odpływu liniowego
- Wykonanie spadku (ok. 2%) oraz zalanie betonem

3. Instalacja elektryczna

- Przeniesienie gniazda elektrycznego pod pralkę

4. Przygotowanie podłoża

- Wyrównanie ścian zaprawą
- Gruntowanie powierzchni
- Wykonanie hydroizolacji (ściany + podłoga w strefie mokrej)

Koszt robocizny

Całkowity koszt wykonania prac: 5 500 zł

Uwagi

- Cena nie obejmuje materiałów
- W przypadku ujawnienia dodatkowych prac po demontażu (np. stan instalacji, krzywizny ścian), koszt może ulec zmianie
- Wycena dotyczy wyłącznie przygotowania łazienki pod układanie płytek (bez montażu płytek kabiny prysznicowej)